


OBIEKT:	Pawilon o funkcji kawiarni oraz szaletu miejskiego na Rynku Starego Miasta
INWESTOR:	Gmina Miasta Sieradz
ZLECAJACY:	P.P.H. "Mark – Bud" Sp. z o.o.
STADIUM:	projekt, realizacja
REALIZACJA:	marzec/kwiecień 2010 r.



POCZĄTEK WIERCENIA MIKROPALI

Roboty palowe miały na celu wzmocnienie posadowienia projektowanych fundamentów pawilonu na Rynku Starego Miasta w Sieradzu.



PŁUCZKA CEMENTOWA WYNOŚZĄCA UROBEK PODCZAS WIERCENIA

Wykonane mikropale iniekcyjne:

- **ilość:** 19 szt.
- **długość:** 6,0 m
- **zbrojenie:** pręty SAS \varnothing 50 mm
- **średnica buławy:** \varnothing 240÷300 mm



WIERCENIE OTWORÓW



Podłoże gruntowe tworzyły nasypy składające się z gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz gruntów rodzimych. Poniżej zalegają gliny i gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Palowanie pozwoliło na ograniczenie zakresu robót ziemnych oraz wyeliminowało konieczność prowadzenia głębokich prac archeologicznych.

